Maintenance Staufix FKA

Informations sur l'article

Numéro d'article: 80117
GTIN:
Groupe de remise: 00

Description

Maintenance du clapet antiretour automatisé Staufix FKA pour pose hors-sol à l'abri du gel/pose encastrée en dalle

Étendue des prestations (tous les travaux sont effectués conformément à la carte d'inspection) :

- Contrôle fonctionnel
- Retrait du couvercle de verrouillage et vérification de l'étanchéité du couvercle
- Retrait des clapets, vérification de l'étanchéité du clapet, nettoyage des composants
- Vérification des composants électriques
- Graissage des pièces mobiles
- Assemblage du système
- Essai d'étanchéité
- Fermeture du verrou d'urgence (les deux clapets fermés)
- Le système est transmis dans un état de fonctionnement sûr
- Les valeurs enregistrées sont consignées dans un rapport de maintenance

Conditions préalables côté bâtiment :

- La personne à contacter doit être présente sur site
- Accès au système et au gestionnaire
- Le tuyau de raccordement d'eau doit être disponible à proximité

Remarque :

- La maintenance régulière est une condition préalable de la garantie et de la police d'assurance

Les coûts suivants ne sont pas compris :

- Dépenses de matériel supérieures à 20 euros
- Un supplément éventuel de travail est facturé en fonction de la charge supplémentaire
- Conditions difficiles, prestations de réparation, prestations de travail supplémentaires

- Déplacements inutiles malgré un préavis

- Les clapets antiretours doivent faire l'objet d'une maintenance semestrielle par une entreprise spécialisée, conformément à la norme EN 1986-3.

Le prix indiqué s'entend par intervention de maintenance.

Compter un délai de traitement de 10 jours ouvrables entre la commande et l'exécution du service.