

## Mise en service

### Informations sur l'article

Numéro d'article: 80201

GTIN:

Groupe de remise: 00

### Description

Mise en service et instruction du poste de relevage Aqualift S pour pose libre à l'abri du gel/pose encastrée en dalle

### Étendue de la prestation :

- Vérification selon la carte d'inspection
- Instruction sur le fonctionnement du système
- Explication de la surveillance mensuelle par l'exploitant
- Indication sur l'obligation de maintenance pour l'exploitant
- Conclusion facultative d'un contrat de maintenance avec le maître d'ouvrage (la maintenance régulière est une condition préalable de la garantie et de la police d'assurance)
- Fixer le gestionnaire au mur
- Monter les composants électriques sur le système
- Passer les câbles électriques à travers le fourreau pour câbles jusqu'au gestionnaire et les raccorder (longueur max. des câbles : 5 m)
- Le système est transmis dans un état de fonctionnement sûr

### Conditions préalables côté bâtiment :

- La personne à contacter doit être présente sur site
- Accès au système et au gestionnaire
- Le tuyau de raccordement doit être disponible
- L'évacuation des eaux usées est raccordée
- La totalité des composants électriques et du petit matériel de montage doivent être présents sur le chantier
- La salle des pompes doit être nettoyée
- Les conduites d'arrivée doivent être rincées
- La conduite d'aération et de ventilation du poste de relevage est raccordée
- Conduite de refoulement entièrement installée

### Remarque :

- Le forfait de mise en service inclut un max. de 2 heures de montage sur site.

- Un supplément éventuel de travail est facturé en fonction de la charge supplémentaire.
- Le prix indiqué est un prix net et ne peut pas faire l'objet d'une réduction.

Les postes de relevage doivent faire l'objet d'une maintenance régulière par une entreprise spécialisée, conformément à la norme DIN EN 12056-4.

**Les intervalles suivants ne doivent pas être dépassés :**

- Trois mois pour les postes à utilisation industrielle
- Six mois pour les postes installés dans des maisons à plusieurs logements
- Un an pour les postes installés dans des maisons individuelles

Compter un délai de traitement de 10 jours ouvrables entre la commande et l'exécution du service.